



ŁUK NR 1				
Nr	Δ	R	T	K
Ł1	57.1412	50.00	27.229	49.87

ŁUK NR 2				
Nr	Δ	R	T	K
Ł2	14.9691	100.00	13.138	26.13

ŁUK NR 3				
Nr	Δ	R	T	K
Ł3	9.9780	200.00	17.459	34.83

ŁUK NR 5				
Nr	Δ	R	T	K
Ł5	34.7643	50.00	15.652	30.34

ŁUK NR 4				
Nr	Δ	R	T	K
Ł4	22.1567	100.00	19.580	38.67

LEGENDA :

- projektowana nawierzchnia z płyt IOMB
- mieszanka optymalna z kruszywa naturalnego 0-32 (wypełnienie pomiędzy płytami IOMB)
- projektowana nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego 0-31,5
- zabruk wlot/wylot przepustu z kamienia naturalnego łupanego na lawie betonowej C-12/15
- pobocze z mieszanki optymalnej z kruszywa naturalnego 0-31,5
- istniejące rowy przydrożne odprowadzające do oczyszczalni i odmulenia
- przepust z rur HDPE SN8
- granice działek
- numery działek

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.
Zbigniew Pająk
 77 - 400 Złotów, Błękwit 35 e
 e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR
Nadleśnictwo Lipka
 Mały Buczek 38
 77-420 Lipka

OBIEKT: Przebudowa drogi leśnej nr IB32 w leśnictwie Potulice
 Lokalizacja: obszar Potulice
 dz. nr 8228, 8229, 8230/2, 8231, 8236, 8236, 8237, 8238, 8239/1, 8239/2
 obszar Łąki
 dz. nr 213/1

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu		Nr rysunku	
STANOWISKO: mgr inż. Zbigniew Pająk		1.3	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Pająk	NR UPR.:	DATA:
Sprawdzający		do proj. bez obj. sąpec. drog. WKP/0122/POOD/16	09/2018
Opracował			
BRANŻA: Dr	STADIUM: PB	ROK OPR.: 2018	NR UMOWY: -
			SKALA: 1:500