



Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28, 77 - 420 Lipka,
(067) 266-50-41 w. 21 fax (067) 266-57-55
e-mail: gmina@lipka.pnet.pl, www.gminalipka.pl
ePUAP: /10wg2k41ug/skrytka

Lipka, dnia 24.08.2020 r.

ZP.271.BHWS.1.21.20

OFERENCI

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej w Lipce, ul. Szkolna, działka nr ewid. 121/7

Odpowiedzi na zapytania:

Zapytania:

1/Proszę o uzupełnienie rysunków szczegółowych, oraz zestawienia materiałowego na dźwigary dachowe i płatwie wykonane z drewna klejonego.

Odpowiedź:

Szczegóły wg rysunków nr 4 i 4a.

2/Brak zestawienia murłat i belek okapowych z kształtownika stalowego.

Odpowiedź:

Zestawienie murłat i belek okapowych wg rysunku nr 4.

3/Dokumentacja projektowa przekrój B-B nr. 4 dach nad salą gimnastyczną wyszczególnia materiały do wbudowania a mianowicie :

Membrana przeciwwilgociowa 5 cm

-wełna mineralna twarda 250 cm

- blacha trapezowa TR135x1,2 136 cm

Proszę o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w oznaczeniu grubości

Odpowiedź:

Nastąpiła pomyłka – błąd pisarski, miara w „mm”.

4/W przedmiarze robót Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 47 schody żelbetowe dodatek za każdy 1 cm grubości przy krotności 12 podana ilość razem wynosi 10,920 m² a powinno być 239,761 m² /tak jak w pozycji 46/

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami.

5/W przedmiarze robót Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 53 Ramy górne i płatwie

podana ilość drewna wynosi 3,961 m³ , a po przeliczeniu ilości drewna powinno wynosić 11,757 m³.

Odpowiedź:

Przyjąć zgodnie z projektem budowlanym i rysunkami.

6/ W przedmiarze robót Elem 5 Strop, trybuny schody w pozycji 52 murlaty z kształtownika stalowego, oraz pozycja 54 montaż konstrukcji klejonej, podana ilość murlaty jako 1 kpl., oraz montaż konstrukcji klejonej podana ilość jako 1 kpl.

Pytanie dotyczy:

- czy murlaty z kształtownika metalowego należało by określić jako ilość w mb, lub kg
 - czy montaż konstrukcji klejonej należało by określić jako ilość dźwigarów w szt lub w m³ z opisem
- szczegółowym dostawy materiału z uwagi na gabaryty nienormowane

Odpowiedź:

Sposób określenia ilości murlat z kształtownika stalowego oraz montaż konstrukcji klejonej należy przyjąć wg własnego uznania tj. może być w „mb” lub „kg”.

Montaż konstrukcji klejonej może być podany w „szt.” Lun „m³” z uwzględnieniem dostawy gabarytów nienormowanych.

7/Przedmiar robót nie zawiera belek okapowych Boi 100x100x5 , które występują w dokumentacji rys. nr.4 rzut więźba dachowa

Odpowiedź;

Belki okapowe Bo1 100 x100 x 5mm – 100 szt. Długość 103 cm zostały określone na rys. nr 4 załączony do odpowiedzi na zapytania.

Drewno klejone klasy „GL28H”

8/Proszę o dokładne opisanie ,i podanie rodzaju sufitu podwieszanego , czy tylko sufit podwieszany z płyt G-K , lub sufit segmentowy z płyt 60x60 x2 cm zwykły czy sufit segmentowy wygłuszający, lub w rozbiciu na poszczególne części sufitu.

Odpowiedź:

Sufit podwieszany z płyt G.-K. Rodzaj płyt G-K. z uwzględnieniem pomieszczeń mokrych.

Z poważaniem:

/-/ mgr Przemysław Kurdzieko

Wójt Gminy Lipka