

Przedmiar

Terenowa ścieżka zdrowia w Lipce, ul. Gajowa 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja elektryczna oświetleniowa - roboty ziemne, montaż kabli i uziemień				
1	KNNR 5 0701/04	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	21
2	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	87
3	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m	105
4	KNNR 5 0203/02	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² do rur	m	110
5	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	87
6	KNNR 5 0702/04	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii I-II	m3	21
7	KNNR-W 5 0605/07	Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii I-II	m	6
2. Instalacja oświetleniowa - montaż słupów i opraw				
8	KNP 18-90 9001.1/04	Wykopy jamiste w robotach elektroenergetycznych o głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruncie kategorii I i II	m3	2
9	KNNR-W 5 1007/02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego	kpl	4
10	KNNR-W 5 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	4
11	KNNR 5 1004/01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	4
12	KNNR 5 1003/01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni bez wysięgnika do 4m	kpl	4
13	KNNR 5 0726/05	Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	8
14	KNNR-W 5 1006/01	Montaż tablic bezpiecznikowych wnekowych	szt	4
15	KNNR-W 5 1203/08	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ²	szt	24
16	KNNR-W 5 1203/02	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm ²	szt	24
3. Rozdzielnica sterowania oświetleniem montowana w garażu				
17	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg	szt	1
18	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego	szt	1
19	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	2
20	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach przełącznika zmierzchowego z sondą zewnętrzną	szt	1
21	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach lampki sygnalizacyjnej	szt	1
22	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach stycznika	szt	1
23	KNNR-W 5 1203/02	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm ²	szt	16
24	KNNR 5 0212/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych (przygotowanie odcinka instalacji zasilającej z rozdzielnic głównej)	kpl	1
4. Badania i pomiary				
25	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	4
26	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1
27	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	4